

令和8年度 地域環境整備事業市査定基準単価表

標準工事費(諸雑費含む)※消費税は含みません

工 種		単 位	工 事 費		摘 要	
U 字 溝 150型	人 力	m		14,803	1枚当たり	蓋一種 1,790
	機 械	m	小規模土工	11,766		蓋二種 -
U 字 溝 180型	人 力	m		16,333	1枚当たり	蓋一種 2,072
	機 械	m	小規模土工	12,785		蓋二種 3,733
U 字 溝 240型	人 力	m		19,686	1枚当たり	蓋一種 2,317
	機 械	m	小規模土工	15,140		蓋二種 5,034
U 字 溝 300型	-	-	-	-	1枚当たり	蓋一種 2,934
	機 械	m	小規模土工	20,937		蓋二種 5,843
U 字 溝 360型	-	-	-	-	1枚当たり	蓋一種 4,543
	機 械	m	小規模土工	24,321		蓋二種 6,638
U 字 溝 450型	-	-	-	-	1枚当たり	蓋一種 5,569
	機 械	m	小規模土工	29,344		蓋二種 9,268
U 字 溝 600型	-	-	-	-	1枚当たり	蓋一種 7,158
	機 械	m	小規模土工	43,568		蓋二種 14,528
自由勾配側溝 300型	機 械	m	小規模土工	47,593	(蓋付) 300 * 300	
	機 械	m	小規模土工	51,050	(蓋付) 300 * 400	
	機 械	m	小規模土工	57,834	(蓋付) 300 * 500	
	機 械	m	小規模土工	63,325	(蓋付) 300 * 600	
表層工(オーバーレイ) 人力		m ²		2,970	表層工 t=3cm	
表層工(オーバーレイ) 1.4~3.0		m ²		1,836	表層工 t=3cm	
表層工(オーバーレイ) 3.0~		m ²		1,774	表層工 t=3cm	
舗装工(人力) W<1.4		m ²		5,574	表層工 t=5cm	路盤工 t=15cm
舗装工(人力) W<1.4		m ²		4,820	表層工 t=4cm	路盤工 t=10cm
舗装工(小型フィニッシャー)1.4~3.0		m ²		3,452	表層工 t=5cm	路盤工 t= 5cm
舗装工(小型フィニッシャー)1.4~3.0		m ²		3,743	表層工 t=5cm	路盤工 t=10cm
舗装工(小型フィニッシャー)1.4~3.0		m ²		3,893	表層工 t=5cm	路盤工 t=15cm
舗装工(小型フィニッシャー)1.4~3.0		m ²		3,040	表層工 t=4cm	路盤工 t= 5cm
舗装工(小型フィニッシャー)1.4~3.0		m ²		3,333	表層工 t=4cm	路盤工 t=10cm
舗装工(A Sフィニッシャー)3.0~		m ²		3,365	表層工 t=5cm	路盤工 t=10cm
舗装工(A Sフィニッシャー)3.0~		m ²		3,514	表層工 t=5cm	路盤工 t=15cm
舗装工(A Sフィニッシャー)3.0~		m ²		2,955	表層工 t=4cm	路盤工 t=10cm
コンクリート舗装		m ²		8,878	表層工 t=7cm	路盤工 t= 5cm
コンクリート舗装		m ²		9,370	表層工 t=10cm	路盤工 t= 7cm
横断暗渠	300型	機 械	m	小規模土工	38,341	300*300
	400型	機 械	m	小規模土工	49,273	400*400
	500型	機 械	m	小規模土工	73,984	500*500
	600型	機 械	m	小規模土工	90,805	600*600
構造物取り壊し(無筋 機械施工)		m ³		19,442	産業廃棄物処理を含む	
構造物取り壊し(無筋 人力施工)		m ³		42,502	産業廃棄物処理を含む	
アスファルト取り除き(機械施工)		m ²		2,966	産業廃棄物処理を含む	
道路法面除草工	肩掛け式	m ²		213	集草・積込運搬を含む	
	ハンドガイド式	m ²		109	集草・積込運搬を含む	
除草については平地・斜面に関係無くこの単価で見積を行うこと						
道路側溝清掃工	無蓋	m		1,587	内幅70cm以下、内深さ100cm以下	
	有蓋	m		2,697	内幅70cm以下、内深さ100cm以下	
集水桝清掃工	無蓋	個所		4,692	内寸法口70cm以下、桝深さ100cm以下	
	有蓋	個所		5,106	内寸法口70cm以下、桝深さ100cm以下	
積み上げの場合の諸経費率			%	44.5	工事費=直接工事費×0.445	
※U字溝蓋設置で車が載る場合は二種蓋を採用のこと。						