

学校施設の耐震診断結果及び耐震化状況

(令和2年3月末現在)

○下に添付した資料は、朝倉市内の小・中学校のうち、耐震化の対象となる校舎及び体育館等について、既におこなった耐震診断の結果及び耐震化状況を示したものです。

○昭和57年以降の建物については、現行の耐震基準を満たしているため、耐震診断や耐震化工事をおこなう必要はありません。

【小学校】

※構造(R:鉄筋コンクリート造 S:鉄骨造)

学校名	建物区分	建築年度	構造	階数	優先度ランク	耐震診断状況	耐震化状況 (実施年度)
三奈木小学校	体育館	昭和49年12月	S	1	⑤	二次診断[済] Is値=0.25	耐震補強済 (平成26年度)
福田小学校	体育館	昭和38年3月	S	1	③	耐力度調査[済] 耐力度=4,215点	改築済 (平成24年度)
馬田小学校	校舎	昭和36年3月	R	2	①	耐力度調査[済] 耐力度=3,083点	改築済 (平成21年度)
	校舎 (管理棟)	昭和37年6月	R	2	①	耐力度調査[済] 耐力度=3,195点	
	体育館	昭和49年3月	S	1	④	二次診断[済] Is値=0.30	耐震補強済 (平成24年度)
秋月小学校	校舎 (管理棟)	昭和47年3月	R	2	⑤	二次診断[済] Is値=0.50	耐震補強済 (平成27年度)
	校舎	昭和47年3月	R	3	④	二次診断[済] Is値=0.37	
	校舎					二次診断[済] Is値=0.53	
	体育館	昭和47年11月	S	1	④	二次診断[済] Is値=0.39	耐震補強済 (平成22年度)
朝倉東小学校	校舎(西)	昭和43年3月	R	3	②	二次診断[済] Is値=0.20	耐震補強済 (平成22年度)
	校舎(東)					二次診断[済] Is値=0.20	
	体育館	昭和44年3月	R	1	④	二次診断[済] Is値=1.42	耐震基準を満たす

【中学校】

※構造(R:鉄筋コンクリート造 S:鉄骨造)

学校名	建物区分	建築年度	構造	階数	優先度ランク	耐震診断状況	耐震化状況 (実施年度)
十文字中学校	校舎 (管理棟)	昭和52年 3月	R	3	④	二次診断[済] Is値=0.77	耐震基準を満たす
	校舎	昭和52年 5月	R	3	⑤	二次診断[済] Is値=0.53	耐震補強済 (平成25年度)
	校舎					二次診断[済] Is値=0.88	耐震基準を満たす
	技術室	昭和52年 5月	S	1	④	二次診断[済] Is値=1.07	耐震基準を満たす
	バス車庫	昭和53年 3月	S	2	⑤	二次診断[済] Is値=0.51	耐震補強済 (平成27年度)
	体育館	昭和53年 3月	S	1	⑤	二次診断[済] Is値=0.32	
南陵中学校	校舎 (管理棟)	昭和55年 2月	R	3	④	二次診断[済] Is値=0.67	耐震補強済 (平成26年度)
	校舎					二次診断[済] Is値=1.04	耐震基準を満たす
	校舎					二次診断[済] Is値=0.83	耐震基準を満たす
	技術室	昭和55年 2月	S	1	⑤	二次診断[済] Is値=1.03	耐震基準を満たす
	体育館	昭和55年 8月	S	1	④	二次診断[済] Is値=0.24	耐震補強済 (平成24年度)
甘木中学校	校舎 (管理棟)	昭和55年 2月	R	3	④	二次診断[済] Is値=0.66	耐震補強済 (平成21年度)
	校舎 (渡り廊下・西)					二次診断[済] Is値=1.03	耐震基準を満たす
	校舎 (渡り廊下・東)					二次診断[済] Is値=1.21	耐震基準を満たす
	校舎	昭和55年 2月	R	4	③	二次診断[済] Is値=0.45	耐震補強済 (平成20年度)
	技術室	昭和55年 2月	S	1	⑤	二次診断[済] Is値=0.74	耐震基準を満たす
	体育館	昭和55年 8月	S	1	⑤	二次診断[済] Is値=0.32	耐震補強済 (平成26年度)
	体育倉庫	昭和55年12月	S	2	④	二次診断[済] Is値=0.07	改築済 (平成26年度)
比良松中学校	校舎	昭和49年 9月	R	3	④	二次診断[済] Is値=0.43	耐震補強済 (平成25年度)
	校舎 (管理棟)	昭和50年 1月	R	3	④	二次診断[済] Is値=0.62	
	技術室	昭和52年 3月	S	1	③	二次診断[済] Is値=0.44	耐震補強済 (平成27年度)
杷木中学校	校舎 (特別教室棟)	昭和34年 3月	R	2	③	二次診断[済] Is値=0.63	改築済 (平成27年度)
	校舎 (理科室棟)	昭和34年 7月	R	2	③	二次診断[済] Is値=0.63	